

VORBEMERKUNGEN

Die ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den neuesten Stand der Technik und Vegetationskunde unter besonderer Beachtung nachstehender Richtlinien, Anmerkungen und Qualitätskontrollen in ihren aktuellen Ausgaben.

Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie)
Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau e.V., Bonn

Gartengestaltung und Landschaftsbau - Begrünung von Dächern und Decken auf Bauwerken (ÖNORM L 1131) Anforderung an Planung, Ausführung und Erhaltung
Herausgeber: Österreichisches Normungsinstitut, Wien

Bewertungen von Dachbegrünungen nach FLL / ÖNORM
Herausgeber: FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau e.V., Bonn
bzw. Herausgeber: Österreichisches Normungsinstitut, Wien

Prüfung der Wurzelschutzbahn nach FLL-Verfahren über 2 bzw. 4 Jahre (Prüfmethoden nach DIN 4038/DIN 4062 sind unzureichend und nicht anwendbar)

Dachbegrünungssubstrate, Substratplatten, Vegetationsträger und Dränschichten entsprechen den besonderen Anforderungen der o. g. Richtlinien

Vollautomatische Bewässerung, falls vorhanden, unter Beachtung der Vorschriften des D.V.G.W. in DIN 1988 und Arbeitsblättern W 501-503

(Entwässerung der Pflanzflächen nach DIN 1986-2 (DIN 4095 gilt nicht für Dachflächen), 1986-100 und DIN EN 12056-4)

Merkblatt über Umgang mit Tetrahydrofuran, Berufsgenossenschaft Chemie

Sicherheitsregeln für gärtnerische Arbeiten auf Bauwerken
Berufsgenossenschaft Gartenbau (aktueller Stand)

Richtlinien für Planung und Ausführung von Dächern (Flachdachrichtlinien)
Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks

Qualitätskontrolle gleichwertiger Materialien, insbesondere der Substrate.
Die Kennwerte der vom Bieter als gleichwertig angebotenen Materialien sind der ausschreibenden Stelle gemäß VOB Teil A, § 21 mit dem Angebot nachzuweisen und Materialproben vorzulegen.
Die Güteüberwachung sollte wegen der Vergleichbarkeit der Untersuchungsmethoden an einer Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt nach den FLL-/ÖNORM-Methoden erfolgen.

Abnahme nach FLL-Richtlinie bzw. ÖNORM L 1131 ca. 1 Jahr nach dem Aufbringen der Vegetation. Dabei werden ggf. Materialproben genommen und auf Kosten des AG analysiert. Bei Bedarf wird ein Sachverständiger hinzugezogen.

Liefernachweis für die Produkte von Fornatec:

Fornatec Green GmbH
Kampstraße 36
33397 Rietberg
Tel.: + 49 (0) 5244 / 7 000 90
Fax: + 49 (0) 5244 / 7 000 9 90
Mobil: + 49 (0) 171- 83 50 663
e-Mail: info@fornatec.de
Internet: www.fornatec.de

Baustellenbeschreibung (vom Auslober auszufüllen)

a) Dachflächenbeschreibung

Bezeichnung, Höhe über Terrain, Flächengröße

'.....'

'.....'

'.....'

'.....'

b) Beförderungsmittel

Baukran ja nein

Aufzug ja nein

Fahrstuhl ja nein

c) Zugangsmöglichkeiten

Befahrbarer Anfahrtsweg bis unterhalb des Daches

ja nein mit '.....' t

LKW

Aufstellen eines Autokranes möglich

ja nein

d) Lagerung

Lagerplatz mit '.....'

ja nein

e) Gefälle

Dach ohne Gefälle

Dach mit Gefälle '.....' Grad -

Neigung

f) Lasten

Maximale Flächenlast der Dachbegrünung, wassergesättigt,

max. '.....'

g) Dämmung

Warmdach

Kaltdach

Umkehrdach

Wärmedämmung aus '.....'

'.....'

h) Abdichtung

Material der Dachabdichtung: '.....'

wurzelfest, nach FLL geprüft ja nein

Nähte bituminös verklebt ja nein

i) Wasserverfügbarkeit

Wasseranschluss am begrünten Dach vorhanden

ja Entfernung '.....'

Anschlussgewinde '.....' Zoll

nein

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
0001	Dachfläche besenrein säubern. Die Dachfläche ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen. Auf Verlangen der Bauleitung ist ein Begehungsprotokoll zu erstellen.	0	m ²
0002	ForNa® Dränmatte 10 mm als Flächendrainage für extensive Dachbegrünung. Gestoßen lose verlegen. Längsnaht oben und unten mit dem überlappenden Vliesstreifen schließen. Eigenschaften: Material: 100 % PP/PET-PA Nassgewicht: 1,540 kg / m ² Trockengewicht: 0,640 kg / m ² Wasserspeichermenge: 0,9 l / m ² Dicke (0,5 kPa Auflast: 10 mm Zugfestigkeit (Trägervliesstoff): 11 kN / m Wasserdurchlässigkeit (senkrecht): 100 mm / s Liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen.	0	m ²
0003	ForNa® 2000 g Nährstoff-Speichervlies liefern und als Schutz der Dachabdichtung/Wurzelschutzbahn vor mechanischer Beanspruchung bzw. bei Materialunverträglichkeit und als zusätzlicher Wasserspeicher und Nährstoffversorgung gemäß DIN 18531-2, mit 10 cm Überlappung fachgerecht verlegen. Eigenschaften: Material: 100 % Recycling-Kunststofffasern PET Verarbeitung: vernadelt Zugfestigkeit nach EN ISO 10319: 50 kN/m Dicke: ca. 20 mm Gewicht: ca. 2000 g/m ² Trockengewicht: 2 kg / m ² (± 5%) Nassgewicht: 16 kg/m ² (± 5%) Wasserspeichervermögen: 14 l/m ² (± 5%)	0	m ²
0004	ForNa® Nährstoff-Speichervlies aus Vorposition am Dachrand und an aufgehenden Dachabdichtungen ca. '.....' cm i. M. bzw. mind. bis OK Belag, Pflanzen-Matte, Kiesstreifen etc. hochführen.	0	m
0005	Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen. Einsatzbereich: Über Dachabläufen von begrüntem Dächern mit Freispiegelentwässerung. Deckel mit Einlauföffnungen Liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen. gewähltes Produkt (Bieterangabe): '.....'	0	Stk

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
0006	<p>Wasserleitkanal zur Abführungen von überschüssigem Regenwasser durch Freihaltung der entsprechend der Entwässerungsberechnung notwendigen Streifen.</p> <p>Die Schutzlage, Drainagematte, Nährstoff- Speichervlieslage und Vegetationsmatten sind entsprechend der Entwässerungsberechnung und -planung in einem Abstand von '.....' cm einzubauen. Die freigehaltenen Kanäle sind mit Kies der Körnung 16/22 bis 16/32 mm ca. 5 cm stark aufzufüllen.</p> <p>Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-Dachbegrünungsrichtlinie. Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, produktionsbedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn. Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im Zustand bei Anlieferung gemäß Vorgabe der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie limitiert.</p> <p>Kies liefern und fachgerecht einbauen.</p>	0	m
0007	<p>Wasserleitkanal zur Abführungen von überschüssigem Regenwasser durch Freihaltung der entsprechend der Entwässerungsberechnung notwendigen Streifen.</p> <p>Die Schutzlage, Drainagematte, Nährstoff- Speichervlieslage und Vegetationsmatten sind entsprechend der Entwässerungsberechnung und -planung in einem Abstand von '.....' cm einzubauen. Die freigehaltenen Kanäle sind mit Vegetationsmatten (Fornatec Pflanzmatte 1 oder Fornatec Pflanzmatte 2) zu belegen.</p> <p>Liefern und fachgerecht einbauen.</p>	0	m
0008	<p>Bedarfsposition Anmerkung: Das System Fornatec (oder ein gleichwertiges) erfordert keine Kiesleisten, da kein Substrat verwendet wird, dass sich mit Kies vermischen könnte. Daher ist dies eine Bedarfsposition.</p> <p>Kiesleiste L-Profil, mit Entwässerungsöffnungen zur Trennung von Kies und Substrat in ausreichender Höhe und Stabilität liefern und einbauen.</p> <p>gewähltes Produkt (Bieterangabe): '.....'</p>	0	m	nur E-Preis
0009	<p>Kies der Körnung 16/22 bis 16/32 mm liefern und nach Planungsvorgaben einbauen.</p> <p>Höhe: '.....' Breite: '.....' Körnung: '.....' Farbe: bunt</p> <p>Natürliche, grobe Gesteinskörnung gemäß Vorgabe FLL-Dachbegrünungsrichtlinie. Aus Nass- oder Trockenabsiebung vorwiegend Rundkorn, produktions-</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	bedingt mit variablen Anteilen von Bruchkorn. Anteil Körnungen kleiner 8 mm bzw. kleiner 0,063 mm sind im Zustand bei Anlieferung gemäß Vorgabe der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie limitiert.	0	m
0010	<p>Extensivbegrünung durch Verlegen der Pflanzen-Matte (auf Fornatec-Nährstoff-Speichervlies) LBH: ca. 110 cm x 80 cm x ca. 2-3 cm</p> <p>- gleichmäßiges Verlegen der Fornatec-Pflanzen-Matte - durchdringendes Wässern.</p> <p>Saatgut lt. Fornatec-Rezeptur mit Sedumsprossen bestehend aus mind. 5 Sedumarten.</p> <p>Vegetationsträger ist nur aus europäischer Herstellung (es wird generell auf Kokosfasern verzichtet). Mineralischer Bestandteil des Substrates in den Matten von mind. 60 %. Recyclingfähige Vegetationsträger. Substrat der Pflanzen-Matten ist lavabasiert. Anbau und Anzucht der Matten in Deutschland. Materialstärke: ca. 2-3 cm</p> <p>Wasser wird bauseits zur Verfügung gestellt.</p> <p>Liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen.</p>	0	m ²
0011	<p>Bedarfsposition Extensivbegrünung durch Verlegen der Pflanzen-Sode/Rolle (auf Fornatec Nährstoff-Speichervlies) LBH: ca. 150 cm x 40 cm x 2-3 cm (gerollt geliefert)</p> <p>- gleichmäßiges Verlegen der Fornatec-Pflanzen-Sode/Rolle - durchdringendes Wässern.</p> <p>Saatgut lt. Fornatec-Rezeptur mit Sedumsprossen bestehend aus mind. 5 Sedumarten. Vegetationsträger ist nur aus europäischer Herstellung (es wird generell auf Kokosfasern verzichtet). Mineralischer Bestandteil des Substrates in den Matten von mind. 60 %. Recyclingfähige Vegetationsträger. Substrat der Pflanzen-Matten ist lavabasiert. Anbau und Anzucht der Matten in Deutschland.</p> <p>Materialstärke: ca. 2-3 cm</p> <p>Wasser wird bauseits zur Verfügung gestellt.</p> <p>Liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben einbauen.</p>	0	m ²	nur E-Preis
0012	<p>Düngung der Vegetationsflächen</p> <p>Düngerart:</p> <p>ForNa® Pflanzen-Conditioner Plus</p> <p>Organischer NPK-Langzeitdünger 8-3-1</p>				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Farbe: grau-braun Gesamtstickstoff: 7 - 8 % Gesamtphosphat P2O5: 3 % Gesamkaliumoxid K2O: 1 % Unter Verwendung von recycelter Biomasse. Wasser zur Bewässerung wird bauseits zur Verfügung gestellt.</p> <p>liefern und gleichmäßig jeweils 30 g/m² unter und auf die Pflanzen-Matte ausbringen und wässern.</p>	0	m ²
0013	<p>Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung nach den Richtlinien der FLL / ÖNORM L 1131 bis zur Abnahme der Flächen.</p> <p>Vegetationsmatten müssen fest und nicht abhebbar eingewurzelt sein. Der verlangte Artenbestand und dessen anteiliger Deckungsgrad müssen vorhanden sein. Die Gesamtdeckung muss mindestens 80 % betragen. Der artgemäße jahreszeitliche Zustand der Pflanzen ist bei der Ermittlung des Deckungsgrades zu berücksichtigen. Der Anteil sichtbarer Fugen darf nicht mehr als 10 % des Gesamtfugenanteils betragen.</p>	0	m ²

Zusammenstellung

Summe
zzgl. MwSt %
Gesamtsumme
