

Fornatec® Green GmbH – Kampstraße 36- D- 33397 Rietberg

Fornatec® Green GmbH

Kampstraße 36
D-33397 Rietberg
Matthias Delker



Tel. : 00 49 (0) 52 44 / 70 009- 0
Mobil : 00 49 (0) 171-83 50 663
Email : info@fornatec.de
Web: www.fornatec.de + .com

05.06.2024

Anmerkungen und bauliche Voraussetzungen für die ForNa® Gravita Begrünung

Baustelle / Baustelleneinrichtung:

Lager:

- Kostenfreie Bereitstellung einer ebenen, befahrbaren Fläche (Größe ist noch festzulegen) mit Anschlüssen für Strom u. Wasser, im gesicherten und bewachten Bereich.
- Die Lagerfläche muss zur Anlieferung von Maschinen (u a. Arbeitsbühnen), Bauteilen und Pflanzen direkt anfahrbar (u.a. LKW) sein.
- Kostenfreie Erlaubnis zum Abstellen von Maschinen und Fahrzeugen.
- Das Gleiche gilt auch für weitere vereinbarte bauseitigen Voraussetzungen.

Zugänglichkeiten:

- Freie Zugänglichkeiten, nach Absprache, zu den aktuellen Installationsorten, über die gesamte Installationszeit. Dazu gehört u. a. die An- und Abfahrten, und die Aufstellung von Maschinen und Geräten zum Beispiel Teleskop- und Scherenarbeitsbühnen, Gerüsten, sowie der Transportwege für alle notwendigen Materialien usw.
- Das Gleiche gilt auch für weitere vereinbarte bauseitigen Voraussetzungen.

Wege und Plätze:

- Alle von uns benötigten Wege u. Plätze werden bauseits, vor Installationsbeginn, in einen, für die benötigten Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechenden Zustand versetzt. Die Wege u. Plätze sind so bereitzustellen, dass sie von allen Maschinen, Fahrzeuge und Geräte, ohne Einschränkungen, (u. a. Größe, Gewicht, planare Fläche) benutzt und befahren werden können.
- Der entsprechende Zustand der Wege und Plätze ist über unsere gesamte Installationszeit, ohne Unterbrechung, vorzuhalten.
- Die einzelnen Installationszeiten werden frühzeitig abgesprochen und schriftlich festgehalten.
- Das Gleiche gilt auch für weitere vereinbarte bauseitigen Voraussetzungen.

Geschäftsführer: Matthias Delker
Handelregister: HRB-12374
Steuer.Nr.: 347/5724/0254
Ust-Id.Nr.: DE345763382
Web: www.fornatec.de

Kreissparkasse Rheda-Wiedenbrück
IBAN: DE02 4785 3520 0000 0700 03
BIC: WELADED1WDB

Fassaden:

Fassade:

- Die zu begrünenden Fassaden / Fassadenbereiche sind rechtzeitig so fertigzustellen, dass die ForNa® Pflanzmodule, sowie alle notwendigen Bauteile, nach Hersteller - und / oder Planangaben angebracht werden können.
- Die notwendigen Wasserzuleitungen und Wasserabläufe sind nach unseren Planangaben vollständig und funktionsfähig bereitzustellen. Das gleiche gilt für Strom- u. Datenkabel.
- Das Gleiche gilt auch für weitere vereinbarte bauseitigen Voraussetzungen.

Wasser und Wasserversorgung:

Wasser:

- Bauseitige Bereitstellung, vor Installationsbeginn, von pflanzengeeignetem Gießwasser an den vereinbarten Übergabepunkten mit einem Druck von mind. 3 bar, soweit nicht anders abgesprochen.

Wasserversorgung:

- Bauseitige Bereitstellung von geeigneten Räumen und Flächen für die Bewässerungsanlage/anlagen. Die Größe, Beschaffenheit und Ausstattung wird von uns, projekt- u. anlagenbezogen, rechtzeitig schriftlich bekannt gegeben.
- Die vollständige Bereitstellung muss frühzeitig, vor Installationsbeginn erfolgen.
- Das Gleiche gilt auch für weitere vereinbarte bauseitigen Voraussetzungen.

Zeitvorgaben & Terminierungen:

Vorlaufzeiten:

- Produktions- u. Herstellungszeiten, Lieferfristen usw. aller Bauteile und Materialien werden von uns nach Herstellerangaben weitergegeben. Für Verzögerungen in der Produktion, Herstellung und Lieferung sind wir nicht verantwortlich und für evtl. Schäden, egal welcher Art, nicht haftbar.
- Die notwendige Vorkultur, einwachsen der Pflanzen ins System, beträgt in der Regel mind. 3 Monaten. Je nach Pflanzenauswahl und Vegetationsperioden kann diese Zeit variieren.
- Beginn von Produktion, Herstellung u. Vorkultur beginnt erst, wenn die entsprechenden Pläne dafür freigegeben sind.

Installationsbeginn:

- Der bei Vertragsabschluss geplante Beginn ist möglichst einzuhalten.
- Der tatsächliche Beginn der Installationen wird nach allg. Baufortschritt, gemeinsam, möglichst frühzeitig festgelegt.
- Sollte bauseitliche Verzögerungen eintreten sind unsere späteren Installationsbeginn, gemeinsam mit uns und unter Berücksichtigung unserer Kapazitäten neu festzulegen.

Installationszeit:

- Verzögerungen während der Installation, welche auf Grund höher Gewalt, wie. z. B. wetterbedingten Störungen u.a. von Starkregen, Wind / Windböen entstehen können nicht zu unseren Lasten ausgelegt werden.
- Verzögerungen während der Installation, welche auf bauseitige verursachte Gründe entstehen, können neben weiteren Verzögerungen bei der Installation auch finanzielle Auswirkungen haben, um z. B. dadurch entstehenden Kosten abzudecken.
- Sollte sich der Einbau der Pflanzen, auf Grund von bauseitlich bedingten Verzögerungen um mehr als 1 Monat verzögern, fallen Gieß- und Pflegekosten an.

Zahlungsplan / Anzahlungen / Zahlungsbedingungen:

Zahlungsplan:

- Für jedes Projekt / Bauvorhaben wird gemeinsam ein individueller Zahlungsplan erstellt und verbindlich vereinbart.
- Der Zahlungsplan richtet sich in der Regel nach zeitlichen Abläufen, u. a. nach Beststellungszeiten und Baufortschritten.

Anzahlungen:

- Bei Vertragsabschluss wird eine Anzahlung / Vorkasse fällig. Die Höhe der Anzahlung richtet sich nach dem Projektumfang und wird ebenfalls gemeinsam festgelegt.

Zahlungsbedingungen:

- Die Zahlungsbedingungen, u. a. Zahlungsziele, Rabatte und Skonto werden verbindlich in den Zahlungsplan mit aufgenommen. Zahlungsbedingungen und Zahlungsgewohnheiten vom Auftraggeber gelten nur wenn diese auch in den Zahlungsplan übernommen wurden.

Technische Durchführbarkeit:

Technische Durchführbarkeit:

- Bei Auftragsarbeiten obliegt die technische Durchführbarkeit im Verbau und statische Berechnung dem Auftraggeber. Hierzu können wir keine Gewährleistung übernehmen.